

数量計算書

カルキングVer3.0で作成

名称	計算式	数量	単位	摘要
掘削	$(0.54+0.33) \times 0.9 \times 10.0$	7.83	m ²	
埋め戻し	$9.9 - (0.5+0.43) \times 0.745 + 0.063 + 0.06 + 0.27$	9.60	m ²	
残土処理	$9.9 - 5.5$	4.40	m ²	
基面整正	0.63×10	6.30	m ²	
基礎碎石	$0.63 \times 0.1 \times 10.0$	0.63	m ²	(c-50)
モルタル	$0.43 \times 0.015 \times 10.0$	0.06	m ²	(1:3)空
コンクリート	$0.53 \times 0.05 \times 10.0$	0.27	m ²	21-8-20

「計算式」の欄で計算結果を出すこともできます。

名称	計算式	数量	単位	摘要
掘削	$(0.54+0.33) \times 0.9 \times 10.0=7.83$	7.83	m ²	
埋め戻し	$9.9 - (0.5+0.43) \times 0.745 + 0.063 + 0.06 + 0.27=9.60$	9.60	m ²	
残土処理	$9.9 - 5.5=4.40$	4.40	m ²	
基面整正	$0.63 \times 10=6.30$	6.30	m ²	
基礎碎石	$0.63 \times 0.1 \times 10.0=0.63$	0.63	m ²	(c-50)
モルタル	$0.43 \times 0.015 \times 10.0=0.06$	0.06	m ²	(1:3)空
コンクリート	$0.53 \times 0.05 \times 10.0=0.27$	0.27	m ²	21-8-20